

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

I början av april startade Envisan, vår entreprenör, den tredje muddringssäsongen i hamnsaneringsprojektet. Muddringen kommer att pågå dygnet runt sju dagar i veckan från muddringstart till avslutningen som är beräknad till november i år.



*Bilderna visar det nya grävudderverket i arbete.
Foto Tim Ekstam.*

Ny muddringsteknik - Nu när projektet går in i sin tredje muddringssäsong använder sig entreprenören Envisan av ett grävudderverk. Grävudderverket använder sig av två tättslutande miljöskopa som vardera rymmer 5 och 8 kubikmeter. Skopan monteras på den 20 meter långa grävvarmen. Den tättslutande miljöskopan används för att minimera grumlingen under muddringsarbetet. Det nya mudderverket styrs med hjälp av linor och kallas därför för linskopeverk. Muddermassorna som grävs upp lastas på två stycken pråmar som rymmer 660 kubikmeter styck. Pråmarna körs sedan växelvis till avvattningsanläggningen på Océankajen för avlastning. Muddermassornas avvattnas och körs sedan på lastbilar till Storskogens deponi.



Boka in Hamnens dag redan nu!

Den 27 maj är det åter dags för Hamnens dag. Varmt välkommen att träffa oss i projektet och delta vid vår guidade rundtur.

Vill du komma på besök och lära dig mer om projektet så är du välkommen att kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i projektet. Du når henne på telefon 0491-76 42 78 eller e-post anna.kinch@oskarshamn.se

Följ projektet här i Annonsbladet, via hemsidan www.renhamn.se eller www.facebook.com/renhamn.com och www.instagram.com/renhamn

